

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT - Version 3

OBJET DU MARCHE:

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).
Corps d'état : Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie)

Lot 1 - Kourou, Sinnamary

COEFFICIENT D'APPROVISIONNEMENT (Ca)

Coefficient d'approvisionnement :	1,20.....
-----------------------------------	----------------

Ce coefficient comprend toutes sujétions (octroi de mer, transport maritime, transport et livraison à pied d'œuvre).
ATTENTION !!!! Ce coefficient est à reporter dans l'acte d'engagement à l'article "E1-Montant du marché".

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

A : OBJET DU PRESENT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Le bordereau de prix unitaires (BPU), du présent marché, est destiné au règlement de tous les travaux à réaliser dans les emprises militaires dépendant des FAG situées sur les sites de militaires et logements domaniaux sur Kourou et Sinnamary

B : CONDITIONS DE RENSEIGNEMENT DU BORDEREAU

Tous les postes du bordereau doivent être renseignés uniquement avec leur indication en chiffres.

C : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix unitaires s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les prestations des bordereaux s'entendent fournies, posées dans les règles de l'art.
Ils comprennent :
>Tous frais de main d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux dans les délais fixés et notamment les indemnités de toutes natures, déplacements, frais de séjour du personnel, primes, etc. ;
> Exclusivement la fourniture de matériaux et matériels neufs conformes aux normes européennes ou françaises ;
> La fourniture à pied d'œuvre des matériaux, matériels et engins désignés dans les différents postes et ceux nécessaires à l'exécution des travaux, leur gardiennage, etc. ;
> La pose ou/et la mise en oeuvres de ces matériels, toutes sujétions comprises ;
> La fourniture de l'eau, de l'électricité et du carburant nécessaire aux besoins des travaux ;
> Le nettoyage complet des lieux dès achèvement des travaux, la remise en état après détériorations diverses, la protection éventuelle de mobilier, de sols, des façades etc ... résultant des travaux
> La fourniture des notices d'entretien ;
> La fourniture des bordereaux de suivi des déchets (BSD, BSDI, BSDA , ...) ;
> Ainsi que toutes les sujétions figurant au CCTP et celles figurant dans les bons de commande.

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Le devis quantitatif estimatif (DQE) n'est pas communiqué aux candidats.
Il est établi avant la date limite de remise des offres et est représentatif des besoins suceptibles d'être couverts par le marché.
Il est utilisé exclusivement pour l'analyse comparative des offres et ne constitue pas une pièce contractuelle.

NE REMPLIR QUE LES CASES DEMANDEES
NE METTRE QUE DEUX CHIFFRES APRES LA VIRGULE IMPERATIVEMENT

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie)

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

1	Travaux communs		
		Unité	Prix unitaire HT
	Travaux préparatoires		
	Installations de chantier		
101	Installations de chantier de type bungalow en location (y compris installation, repliement et raccordement adduction, évacuation EU - EP)	u	750,00
102	Clôture de chantier panneaux Ht 2,00 compris pose et dépose avec affichage adapté (inclus toute la signalétique chantier)	ml	20,00
103	Balisage chantier par rubalise rouge et blanche (compris sécurisation et affichage)	ml	18,00
104	Mise à disposition d'un WC chimique à la semaine : livraison, vidange et reprise	u	250,00
	Protections et préparations diverses (comprenant l'installation et l'évacuation) si non incluse dans la prestation commandée		
105	Protection par bâche polyane	m²	15,00
106	Bâchage en toile	m²	15,00
	Nacelles		
	Nacelle jusqu'à 15 m		
107	Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m jusqu'à 2 jours	j	750,00
108	Location de la nacelle 15 m par journée supplémentaire	j	450,00
	Nacelle jusqu'à 25 m		
109	Amenée et repli utilisation de la nacelle 25 m jusqu'à 5 jours	j	800,00
110	Location de la nacelle 25 m par journée supplémentaire	j	570,00
	Frais d'évacuation des déchets de chantier		
111	Location à la journée benne à gravois (amené et replis inclus) de 5 à 15 m³	j	550,00
112	Location à la journée benne à gravois (amené et replis inclus) supérieur à 15 m³	j	755,00
113	Amenée et replis de goulottes, grue, treuil sur potence et monte-charge pour évacuation des gravois	u	250,00
114	Location à la journée de goulottes, grue, treuil sur potence pour évacuation des gravois	j	70,00
115	Gestion des déchets lorsque le recyclage est obligatoire en Métropole	T	425,00
	Main d'œuvre		
116	Coût ouvrier pendant les heures ouvrables	h	80

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie)

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - **VERSION 3**

2	Gros-Œuvre / Maçonnerie		
		Unité	Prix unitaire HT
	Maçonnerie		
	Maçonnerie en briques		
201	Dégradation de joints sur maçonnerie existante	ml	15,00
202	Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux	ml	10,00
203	Remplacement de briques pleines	m²	120,00
204	Coupe de briques pour rampant compris calfeutrement	ml	75,00
	Maçonnerie en agglomérés de béton creux ou pleins, hourdée au mortier de ciment compris tous adjuvants éventuels		
205	Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm	m²	55,00
206	Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 25cm	m²	70,00
207	Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm	m²	60,00
208	Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints épaisseur jusqu'à 25cm	m²	80,00
209	Enduit traditionnel 1 façade (gobetis, corps d'enduit et finition)	m²	55,00
210	Enduit traditionnel 2 façades (gobetis, corps d'enduit et finition)	m²	110,00
211	Blocs de béton manufacturé de chaînage horizontaux, compris béton armé, coffrage, étalements et toutes sujétions. Jusqu'à 20x20x50cm	ml	300,00
212	Chaînage vertical, CIS béton acier	ml	250,00
213	Chaînage horizontal, CIS béton acier	ml	300,00
	Percements		
	Percements de trous et de baies en traversée de parois dans maçonnerie de briques ou d'agglomérés creux ou pleins (manuel, mécanique ou à la carotteuse), compris évacuation des gravois		
214	Percement de trous, tous diamètres jusqu'au diamètre 100 mm, matériaux tendres à très durs	u	125,00
215	Percement de baie épaisseur maxi 0,2 m , matériaux tendres à très durs	m²	1 500,00
216	Carottage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur jusqu'à 200 mm, matériaux tendres à très durs	u	125,00
217	Carottage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur supérieure à 200 mm, matériaux tendres à très durs	u	250,00
	Dalle béton		
218	Implantation et traçage de la dalle	m²	80,00
219	Dalle béton armée ép. 10 cm (inclus armatures ou treillis soudé)	m²	150,00
220	Dalle béton armée ép. 12 cm (inclus armatures ou treillis soudé)	m²	180,00
221	Dalle béton armée ép. 15 cm (inclus armatures ou treillis soudé)	m²	226,00
222	Dalle béton armée ép. 20 cm (inclus armatures ou treillis soudé)	m²	300,00
223	Coffrage de rive	ml	25,00
224	Armatures complémentaires	kg	9,00
225	Couche de forme compactée	m²	25,00
226	Joint de fractionnement	ml	8,00
227	Finition talochée (mécanique)	m²	10,00
228	Finition lissée (hélicoptère)	m²	15,00
229	Finition balayée anti-dérapante	m²	5,00

230	Traitement de cure de béton	m ²	5,00
	Travaux divers		
231	Application de 2 couches d'hydrofuge sur l'extérieur des maçonneries enterrées pour imperméabilisation (compris sujétions pour difficulté d'accès)	m ²	30,00
232	Fourniture et pose d'une nappe de protection alvéolaire de soubassement cis profil de protection	m ²	4,00
233	Coupure de capillarité par feutre bitume type 36 S en bande jusque 0,33 m de largeur, compris recouvrements, remontées, mortier d'arasement et toutes autres sujétions	ml	3,00
234	Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées	m ²	20,00
235	Hydrofugation de façade par projection au pistolet basse pression d un produit acrylique incolore.	m ²	6,00
236	Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage à la règle et au couteau à enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains.	m ²	20,00
237	Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures), grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. ...	m ²	30,00
238	Reprise d'éclats de béton par un mortier epoxy, profondeur maxi 15mm	m ²	70,00
239	Réparation de mur en pierre, compris scellement et jointolement.	m ³	1 500,00
240	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	15,00
241	Terrassement	m ³	120,00
242	Décapage terre végétale jusqu'à 20cm	m ²	30,00
243	Béton de propreté épaisseur 5 cm	m ²	30,00

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie)

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

3	Peinture & Lasures - couleurs au choix du maître d'ouvrage		
		Unité	Prix unitaire HT
Ouvrages intérieurs divers, y compris mise en place de protections verticales et horizontales, tous locaux (y compris humides)			
	Boiseries		
301	Boiserie ancienne : Lessivage, brossage, grattage, application d'une couche impression sur parties nues et deux couches, fongicide.	m²	45,00
302	Boiserie neuve : Lessivage, rebouchage, ponçage, application d'une couche de fond et une couche de finition, finition au choix du maitre d'ouvrage.	m²	25,00
303	Boiserie à lasure : Lessivage, masticage, ponçage et application de deux couches de lasure.	m²	40,00
	Ferromerie		
304	Lessivage, brossage, grattage, sous couche antirouille et application de deux couches.	m²	55,00
	Huisseries		
305	Huisserie métallique et chambranle : préparation du support ponçage, sous couches de préparation et couche de finition.	u	125,00
306	Huisserie bois et chambranle : préparation du support par égrenage et ponçage, sous couches de préparation et couche de finition peinture standard.	u	125,00
	Mur		
307	Peinture mat - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant).	m²	60,00
308	Peinture satinée - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant).	m²	60,00
309	Peinture brillant - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant).		60,00
310	Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre	m²	35,00
	Plafond		
311	Peinture mat - Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant).	m²	25,00
312	Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre	m²	35,00
	Autre		
313	Tuyaux d'évacuation : Nettoyage, brossage, ponçage, application d'une couche primaire et une couche de finition	ml	20,00
314	Plus-value pour peinture plafond dans cage d'escalier	m²	20,00
Peinture de sol et signalisation			
	Peinture de sol extérieur et intérieur		
315	Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussiérage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-CI.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-CI.6b)	m²	60

316	Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancien revêtement de peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussiérage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-CI.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-CI.6b)	m²	70
317	Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussiérage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-CI.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-CI.6a)	m²	60
318	Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancienne peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussiérage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-CI.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-CI.6a)	m²	70
	Marquage au sol		
319	Bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé	ml	45
320	Réfection de bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche	ml	45
321	Flèches et lignes de roulement au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé	ml	45
322	Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche en création, par chiffre ou lettre	u	20
323	Plus value pour peinture jaune	ml	10
324	Plus value pour peinture noire	ml	10
Peinture et revêtements extérieurs			
Revêtement de façade prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)			
	Remise en état		
325	Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine	m²	80
326	Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine	ml	120
	Revêtement de façade - mat - teinte pastel		
327	Peinture de façade finition soignée sur béton de parement soigné ou enduit hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-CI.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres	m²	40
328	Peinture de façade finition courante sur ancien revêtement de façade avec travaux préparatoires (grattage brossage-époussetage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-CI.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres	m²	40
	Revêtement d'imperméabilité et d'étanchéité de façade		
329	Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-CI 7b2) 400 gr/m2 finition lisse	m²	45
330	Etanchéité de façade avec travaux préparatoires (égrenage-brossage-époussetage), traitement des fissures par résine époxy et application bande de toile de verre, rebouchages par produit de ragréage, sous couche pénétrante et fixante acrylique en phase solvant, revêtement plastique épais aux copolymères acryliques en dispersion acqueuse (F.II-CI 1b)	m²	55
331	Mise en œuvre de produit nettoyant pour élimination des graffitis	m²	15
Traitement des bois et métaux - prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)			
	Mise en peinture des bois		
332	Peinture de bois pré-peints, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-CI.4a)	m²	55
333	Peinture de bois recouvert ancienne peinture, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (grattage lessivage- rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-CI.4a)	m²	55
	Mise en lasure des bois		

334	Lasurage de bois brut, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), imprégnation en lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètre et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres	m²	55
335	Remise en lasure de bois déjà traité, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage), 2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres	m²	45
	Mise en peinture des métaux (y compris barreaudage ou canalisations)		
336	Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage dépoussiérage), 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution	m²	60
337	Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution	m²	60
338	Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec travaux prépa. (nettoyage dépoussiérage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution	m²	65
Tâches élémentaires complémentaires			
	Travaux préparatoires en ravalement		
339	Décapage de métaux par sablage	m²	120
340	Sablage enduit	m²	80
341	Lavage de parois à l'eau haute pression	m²	25
	Couche d'impression - primaire		
342	Couche d'impression peinture acrylique en phase solvant	m²	20
343	Couche primaire antirouille alkyde au minimum sur métaux ferreux	m²	20
344	Majoration pour couche primaire sur grilles	m²	5
345	Traitement pierre anti porosité anti humidité pour façade	m²	30
346	Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux	m²	50
	Rebouchages et enduits (dans le cadre de la préparation du support, prêt à peindre)		
347	Traitement des fissures et crevasses par galon de 0,15 m de large	ml	150
348	Enduit pour débullage sur béton	m²	20
349	Rebouchage sur mur à l'enduit glycéro, compris ponçage	m²	25
350	Enduit sur mur glycéro, compris ponçage	m²	30
351	Enduit à la chaux pour jointement pierre	m²	40
352	Rebouchage fissure	ml	35

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

4	Plâtrerie ; cloisons		
		Unité	Prix unitaire HT
	Dépose		
	Divers, compris évacuations		
401	Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en parties verticales)	m²	25,00
402	Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en plafond, sous face, rampant)	m²	25,00
	Enduits		
	Les prix suivants d'enduit plâtre s'entendent pour une épaisseur de 15 mm et comprennent toutes les sujétions de coupes de rive, de petites largeurs, d'enduits en recherche, d'arêtes, de cueillies, etc.		
403	Enduit plâtre uni, dressé, coupe, poli	m²	20,00
404	Bandes d'enduit au plâtre telles que rebordements, etc. jusqu'à 0,35 m de largeur.	ml	8,00
405	Réalisation de reprises partielles d'enduit plâtre en remplacement compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage	m²	30,00
	Plafonds		
	Fourniture et pose BA13 sur rails métalliques espacés tous les 0,60 m, fixés avec suspentes de toutes longueurs (intervalles de 1,20 m) sur lambourdes distantes de 1,20 m et fixées sur bois existants au travers de l'ancien plafond conservé. Suspentes en fil de fer interdites		
406	Plafonds BA13 , compris traitement des joints (rails métalliques avec suspentes)	m²	70,00
407	Plafonds BA 13 posés directement sans aucune ossature métallique ni lambourde, compris traitement des joints	m²	30,00
408	Plafonds BA13 fixés sur rails métalliques espaces de 0,60 m (sans suspente) et fixes par chevilles et vis sur plafond existant, compris calage.	m²	75,00
	Plafonds pour cages d'escalier		
409	Plafonds BA13 fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie.	m²	70,00
410	Plafonds dalles 600 X 600mm fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie	m²	70,00
	Travaux divers sur plafond		
411	Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de plâtre ép.13mm, jusqu'à 100mm	m²	18,00
412	Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de plâtre ép.13mm. jusqu'à 200mm	m²	36,00
413	Fourniture et pose trappe plafond, compris bois complémentaire, isolation, découpe plafond.	u	200,00
	Cloisons		
	Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.		
414	Doublage sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face	m²	50,00
415	Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces	m²	80,00
416	Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de plâtre ép.13mm croisée (coupe feu) sur 1 face	m²	110,00
417	Doublage sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face	m²	75,00

418	Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces	m²	105,00
419	Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de plâtre ép.13mm croisée (coupe feu) sur 1 face	m²	135,00
420	Plus-value pour pose de plaques de plâtre hydrofuges ép.13mm	m²	16,00
421	Plus-value pour pose de plaques de plâtre acoustiques ép.13mm	m²	18,00
422	Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée, jusqu'à 100mm	m²	20,00
423	Plus-value pour isolant rigide 50 mm en cloison	m²	25,00
424	Cloisons de doublage à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm	m²	120,00
425	Cloisons de doublage hydrofuge à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm	m²	140,00
426	Panneau OSB2 sur ossature bois ou métallique	m²	55,00
427	Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique	m²	60,00
428	Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique	m²	60,00
	Cloisons coupe-feu		
	Sur ossature métallique - Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.		
429	Cloison de 120 mm d'épaisseur, ht maximum 2,60 m composée de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre 12,5 mm sur chaque face.	m²	90,00
430	Cloisons de 140 mm d'épaisseur, hauteur maximum 2,75 m, composé de montants 70mm, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face.	m²	110,00
431	Cloisons de 160 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,00 m, composé de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face.	m²	120,00
432	Cloisons de 200 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,60 m, composé de montants 70 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face.	m²	130,00
	Carreaux de plâtre - Fourniture et mise en place carreaux de plâtre, compris reprise des joints, raccords avec cloisons, murs existants, huisseries et plafonds, toutes coupes, encastrément des gaines, mise en attente par d'autres corps d'état, U PVC ou semelle résiliente et toutes autres sujétions.		
433	Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m hydrofugés	m²	90,00
434	Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m	m²	85,00

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

5	Plafonds suspendus		
		Unité	Prix unitaire HT
	Dépose		
501	Dépose de plafond suspendu tous types	m ²	20,00
	Plafonds en fibres		
	Plafond en dalles		
502	Fourniture et pose de plafond suspendu modulaire en dalles 600 × 600 mm, sur ossature apparente type T24, y compris ossature galvanisée, suspentes, profils de rive, découpes, ajustements et toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	95,00
503	Fourniture et pose de plafond suspendu 600 × 600 mm en milieu humide (type cuisine, sanitaire, vestiaire), dalles hydrofuges, ossature adaptée, corrosion compatible, toutes sujétions comprises.	m ²	98,00
504	Remplacement ponctuel de dalles 600 × 600 mm dégradées, fourniture de dalles compatibles incluses.	m ²	25,00
505	Plafond suspendu en dalles de fibres 25mm pannofeu en vermiculite exfoliée avec ossatures en profilé encastré	m ²	115,00
	Plafond en panneaux		
506	Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 600 x 600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial	m ²	120,00
507	Fourniture et pose de trappe de visite intégrée dans plafond suspendu 600 × 600 mm, cadre et ossature renforcée compris.	U	250,00
	Plafonds en lames PVC		
508	Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC blanches, largeur standard, y compris ossature porteuse, suspentes, profils de rive, accessoires de fixation, découpes et toutes sujétions de mise en œuvre.	m ²	95,00
509	Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC hydrofuges pour locaux humides, y compris ossature adaptée, suspentes, profils de finition et toutes sujétions.	m ²	95,00
510	Réfection ponctuelle ou remplacement partiel de lames PVC existantes, fourniture comprise.	m ²	50,00
511	Fourniture et pose de cornière périphérique de finition pour plafond en lames PVC.	ml	10,00
512	Création d'une trappe de visite intégrée dans plafond en lames PVC, dimensions courantes, cadre compris.	U	200,00
513	Découpe et adaptation du plafond en lames PVC au droit des luminaires, bouches de ventilation, détecteurs et équipements techniques.	U	50,00

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

6	Carrelage, faïences - modèle au choix du maître d'ouvrage		
	Les prix comprennent toutes sujétions de découpe, ajustement, percements, protection, nettoyage et parfaite finition		
		Unité	Prix unitaire HT
	Ouvrages divers		
	Dépose		
601	Dépose y compris évacuation de carrelage ou faïence existant, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires.	m²	30,00
	Préparation des supports		
602	Réalisation d'une chape en mortier de ciment, épaisseur 4 à 6cm, polyane et grillage compris, joints périphériques et de fractionnement selon DTU, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires.	m²	55,00
603	Exécution d'un ragréage, y compris application d'un primaire d'accrochage, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires.	m²	30,00
604	Enduit au mortier de ciment sur murs en briques ou agglos, y compris échafaudage jusqu'à 3m de hauteur, protections et évacuation des déchets.	m²	70,00
605	Ragréage et préparation des murs, y compris primaire d'accrochage.	m²	60,00
606	Réalisation d'un SPEC horizontal sous carrelage pour locaux humides, y compris traitement des siphons, relevés périphériques, bandes et accessoires.	m²	60,00
607	Réalisation d'un SPEC vertical sur parois recevant faïence, y compris traitement des angles, traversées et raccordements.	m²	40,00
	Fourniture et pose de carrelage en grès cérame pleine masse ou émaillé antidérapant U4 P4 E3 C2 - R10/B, fourniture et pose collée y compris joints ciment		
608	Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 30/30cm	m²	80,00
609	Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 30/30cm	m²	80,00
610	Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 60/60cm	m²	80,00
611	Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 60/60 cm	m²	80,00
612	Plus-value pour joint en époxy	m²	10,00
	Fourniture et pose de plinthes / hauteur 7 cm / coupe droite		
613	Plinthes assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé.	ml	25,00
614	Plinthes à gorges assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé.	ml	35,00
	Fourniture et pose de faïences murales collées, y compris jointage		
615	Carreaux en faïence format ≤ 30/30cm	m²	75,00
616	Carreaux en faïence format ≤ 60/60cm	m²	75,00
	Divers		
617	Fourniture et pose de baguettes d'angles.	ml	60,00
618	Fourniture et pose de carreaux d'angles.	ml	60,00
619	Mise en place de baguettes de finition pour seuils.	ml	60,00
620	Fourniture et pose de trappe de visite métallique 20cm * 20cm	u	150,00

Accord-cadre mixte pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG).

Corps d'état :

Multi - corps d'état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie)

Lot 1 - Kourou, Sinnamary - VERSION 3

7	Revêtements de sols - modèle au choix du maître d'ouvrage		
		Unité	Prix unitaire HT
	Ouvrages divers		
	Dépose		
701	Dépose y compris évacuation de sol en PVC, linoléum ou moquette, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires.	m²	20,00
	Fourniture et pose de sol PVC homogène - Classe minimum U4 P3 E2 C2		
702	Fourniture et pose d'une sous-couche densité 100kg/m3 pour sol PVC en lés y compris découpes soignées et évacuation des déchets.	m²	25,00
703	Fourniture et pose collée d'un revêtement PVC en lés sur support préparé, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires.	m²	75,00
	Fourniture et pose de sol souple linoléum - Classe minimum U4 P3 E2 C2		
704	Fourniture et pose collée d'un revêtement souple linoléum en lés sur support préparé sans sous-couche rapportée, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires.	m²	90,00
	Fourniture et pose de parquet flottant stratifié		
705	Fourniture et pose de parquet flottant stratifié en lame sur support préparé, y compris, sous couche résiliente, découpe soignée, évacuation des déchets et protections nécessaires.	m²	175,00
	Divers		
706	Fourniture et pose de barres de seuil en alu, pose vissée	ml	25,00
707	Fourniture et pose de plinthes PVC (résistant aux chocs), pose collée, y compris découpe d'onglet	ml	25,00
708	Fourniture et pose de contre-plinthes en bois vernis, pose clouée, y compris découpe d'onglet	ml	30,00
709	Ponçage et vitrification du parquet bois, application de 2 couches de finition, produit à phase aqueuse	m²	55,00
710	Fourniture et pose de tapis d'entrée moquette.	m²	750,00
711	Fourniture et pose collée d'un revêtement pvc U4/P3 sur marches, contre marches, nez de marches incorporés. Couleur au choix du maître d'ouvrage	ml	25,00
712	Fourniture et pose de dalle podotactiles aux normes PMR. Couleur au choix du maître d'ouvrage	ml	55,00
713	Fourniture et pose collé et visé de nez de marche rapporté aux normes PMR	ml	80,00
	Plancher technique		
714	Confection d'un plancher surélevé en dalles composites bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches	m²	450
715	Confection d'un plancher surélevé en dalles caisson bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches	m²	450
716	Réfection partielle de plancher technique	m²	250

Joseph Délihomme
Président
Cayenne, le 18/09/2026

